

## (2) 電気配線工事の目安となる労務費(急速充電設備)

### 設置機器等

急速充電設備

ケーブル : CVT60sq

配管 : HIVE、FEP等

柱 : コンクリート

### 備考

含まれる労務費:【ケーブル、配管敷設、引込盤、ブレーカ設置及び、埋設、建柱に係る労務費】

埋設 :【アスファルト舗装面の掘削・埋め戻し・復旧等の工事一式】

建柱 :【同一敷地内複数契約を可能とする特別措置で引込柱が必要となる場合】

※工事に係る重機(バックホー、トラック(2t)、高所作業車等)は労務費に含む。

充電設備区分	配線長	事例番号	内容	目安となる労務費
急速充電設備	20m	1	配管・配線 + 建柱	¥380,000
		2	配管・配線 + 埋設(5m) + 建柱	¥410,000
		3	配管・配線 + 埋設(10m) + 建柱	¥430,000
	50m	4	配管・配線 + 建柱	¥590,000
		5	配管・配線 + 埋設(25m) + 建柱	¥710,000

## (2) 電気配線工事の目安となる労務費(普通充電設備)

### 設置機器等

普通充電設備

ケーブル : CV5.5sq-3C

配管 : HIVE、FEP等

### 備考

含まれる労務費:【ケーブル、配管敷設、引込盤、ブレーカ設置及び、埋設、建柱に係る労務費】

埋設 :【アスファルト舗装面の掘削・埋め戻し・復旧等の工事一式】

※工事に係る重機(バックホー、トラック(2t)、高所作業車等)は労務費に含む。

充電設備区分	配線長	事例番号	内容	目安となる労務費
普通充電設備	20m	6	配管・配線	¥80,000
		7	配管・配線 + 埋設(5m)	¥160,000
		8	配管・配線 + 埋設(10m)	¥200,000
	50m	9	配管・配線(ころがし30m+配管20m)	¥100,000
		10	配管・配線(ころがし25m) + 埋設(25m)	¥330,000